

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont budynku WZ "Nadzieja"		
1	Element	Roboty budowlane		
1	KNR 401/816/3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczulki stare bardzo zniszczone lub pokryte pyłochlonem	m2	66,690
2	KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	66,690
3	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych, - rozebranie (Wsp do R i S 0,30) R = 0,300 M = 1,000 S = 0,300	m2	254,000
4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	254,000
5	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "EVI"	m2	254,000
6	NNRNKB 202/1130/3 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm, zaprawa "EVI" Krotność=5	m2	254,000
7	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, tarket	m2	254,000
8	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	254,000
9	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	88,000
10	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	88,000
11	KNR 401/715/1 (2)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m2	m2	88,000
12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	88,000
13	KNRW 202/840/5	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25 cm	m2	88,000
14	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	25,120
15	KNR 401/803/1	Uzupełnienie posadzek i cokolków cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro	m2	25,120
16	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	25,120
17	DC 20/202/1	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS nanoszona ręcznie, powierzchnia pozioma, 1- sza warstwa	m2	25,120
18	NNRNKB 202/2805/5 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"	m2	25,120
19	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwi czek	szt	57,000
20	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	57,000
21	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	14,290
22	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=15	m3	14,290
23		Utylizacja gruzu	m3	14,290
24	KNNR 3/701/4	Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m2	9,200
25	KNR 401/708/3 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40 cm	m	13,200
26	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanową Krotność=0	m2	13,500
27	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	13,500
28	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "EVI"	m2	13,500
29	NNRNKB 202/1130/3 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm, zaprawa "EVI" Krotność=5	m2	13,500
30	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, tarket	m2	13,500
31	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	13,500
32	KNR 401/411/8 analogia	Montaż progów z listew aluminiowych	szt	12,000
2	Element	Roboty instalacyjne sanitarne - Wymiana grzejników C.O.		
33	Kalkulacja własna	Spuszczanie wody z instalacji centralnego ogrzewania z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000
34	KNRW 402/520/11	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 2 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. 21	2	2,000000
		pom. 22	2	2,000000
		pom. 24	2	2,000000
		pom. 23	2	2,000000
		korytarz	6	6,000000
		pom. 16	4	4,000000
		RAZEM:	18,000000	szt 18,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość		
35	KNRW 402/520/4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 8' elementów				
		Wyliczenie ilości robót:				
		pom. 19	1	1,000000		
		pralnia	1	1,000000		
		pom. 3	1	1,000000		
		pom. 17	2	2,000000		
		pom. 14	1	1,000000		
		pom. 13	1	1,000000		
		pom. 11-12	1	1,000000		
		korytarz przy klatce	1	1,000000		
		pom. 9	1	1,000000		
		pom. 5	1	1,000000		
	RAZEM:	11,000000	kpl	11,000		
36	KNRW 402/520/5	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 12' elementów				
		Wyliczenie ilości robót:				
		WC	1	1,000000		
		korytarz lewy	1	1,000000		
		Korytarz prawy	1	1,000000		
		pom. 4	1	1,000000		
		WC	1	1,000000		
		korytarz	1	1,000000		
			RAZEM:	6,000000	kpl	6,000
		37	KNRW 402/520/6	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 16' elementów		
Wyliczenie ilości robót:						
pom. 20	1			1,000000		
pom. 17	1			1,000000		
pom. 11-12	2			2,000000		
klatka schodowa	1			1,000000		
pom. 5	1			1,000000		
	RAZEM:	6,000000	kpl	6,000		
38	KNRW 402/512/1	Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy, Fi' 15' mm				
		Wyliczenie ilości robót:				
		18+11+6+6		41,000000		
	RAZEM:	41,000000	szt	41,000		
39	KNRW 402/512/1	Demontaż zaworu gwintowanego, dwuzłączka, Fi' 15-20' mm		szt	41,000	
40	KNR 713/104/1	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylniach elementów maszyn i urządzeń, masa ładunku od 0,05't, za pierwsze 10'm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000				
		Wyliczenie ilości robót:				
		pom. 21	0,078	0,078000		
		pom. 22	0,078	0,078000		
		pom. 24	0,078	0,078000		
		pom. 23	0,078	0,078000		
		korytarz	0,128+0,113	0,241000		
		pom. 16	0,270	0,270000		
		pom. 19	0,048	0,048000		
		pralnia	0,042	0,042000		
		pom. 3	0,024	0,024000		
		pom. 17	0,138	0,138000		
		pom. 14	0,048	0,048000		
		pom. 13	0,048	0,048000		
		pom. 11-12	0,174	0,174000		
		korytarz przy klatce	0,042	0,042000		
		pom. 9	0,048	0,048000		
		pom. 5	0,120	0,120000		
		WC	0,060	0,060000		
		korytarz lewy	0,054	0,054000		
		Korytarz prawy	0,054	0,054000		
		pom. 4	0,054	0,054000		
		WC	0,054	0,054000		
korytarz	0,054	0,054000				
pom. 20	0,078	0,078000				
klatka schodowa	0,114	0,114000				
	RAZEM:	2,077000	t	2,077		
41	KNR 713/104/2	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylniach elementów maszyn i urządzeń, masa ładunku do 0,05't, za każde dalsze rozpoczęte 10'm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Krotność=5		t	2,077	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNR 713/104/4	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylniach elementów maszyn i urządzeń, masa ładunku do 0,05 t, dodatek za każdy 1 m wysokości przy znoszeniu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Krotność=7	t	2,077
43	KNRW 215/403/1	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn' 15 mm	m	6,000
44	KNRW 215/418/3	Grzejniki stalowe, 1-płytowe, 600x520	szt	1,000
45	KNRW 215/418/3	Grzejniki stalowe, 1-płytowe, 600x600	szt	1,000
46	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, 600x600	szt	5,000
47	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, 600x720	szt	3,000
48	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, 600x800	szt	4,000
49	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, 600x1000	szt	3,000
50	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, 600x1120	szt	1,000
51	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, 600x1320	szt	2,000
52	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, 600x1600	szt	3,000
53	KNRW 215/418/8	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, 600x1800	szt	3,000
54	KNRW 215/418/9	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, 300x1200	szt	2,000
55	KNRW 215/418/9	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, 300x1320	szt	2,000
56	KNRW 215/418/9	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, 300x1600	szt	4,000
57	KNRW 215/418/10	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, 300x1800	szt	4,000
58	KNRW 215/427/1 (2)	Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu na gwint, dla grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Dn' 15 mm	kpl	38,000
59	KNR 35/215/2	Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy Dn' 15 mm	kpl	38,000
60	KNR 35/215/4	Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C	szt	38,000
61	KNRW 402/509/ 1 (1) analogia	Wymiana automatycznego odpowietrznika Dn 15 mm	szt	21,000
62	KNRW 402/419/1	Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego, pojemność całkowita do 100 dm3	szt	1,000
63	KNRW 402/506/2	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi'20 mm	m	6,000
64	KNRW 402/506/4	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi'32 mm	m	9,000
65	KNR 402/219/1	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym dla niepełnosprawnych	kpl	6,000
66	KNR 402/121/2	Wymiana baterii umywalkowej dla niepełnosprawnych	szt	6,000
67	KNRW 402/228/6	Wymiana elementów zestawu pisuarowego, komplet pisuarowy z syfonem	kpl	1,000
68	KNRW 402/125/1 (2)	Wstawienie zaworu przelotowego, Fi' 15 mm, - zawory do baterii z filtrem	szt	17,000
69	KNRW 402/225/1	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt	4,000
70	KNRW 402/225/3	Wymiana sedesu z tworzywa	szt	4,000
71	KNRW 215/216/ 4 (1) analogia	Montaż odwodnienia liniowego łazienkowego	szt	3,000
72	KNRW 402/111/1	Wymiana podejścia dopływowego, do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii - połączenia sztywne Fi' 15 mm	szt	19,000
73	KNRW 402/212/3	Wymiana podejścia z rury PVC, metodą klejenia, Fi' 50 mm	miejsce	11,000
74	KNRW 402/212/5	Wymiana podejścia z rury PVC, metodą klejenia, Fi' 110 mm	miejsce	4,000
75	KNRW 402/234/7 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych - demontaż brodzika z kabiną	kpl	1,000
76	KNR 35/123/7	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kabina półokrągła 1/2 koła, szyby ze szkła hartowanego	kpl	1,000
77	KNRW 402/132/3	Wymiana baterii natryskowej	szt	1,000
78	KNRW 402/226/3	Wymiana uchwytów dla niepełnosprawnych	szt	10,000